



Catre: MAXSAFE ENERGY S.R.L.

Raspuns la solicitarea de clarificari

Referitor la procedura de achiziție (Fondul pentru Modernizare) pentru atribuirea contractului „Construire INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ, REȚELE INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ, POST DE TRANSFORMARE ȘI ANEXE” (capacitate destocare 2 MW / 6 MWh), vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. Care este capacitatea reala/finala de stocare si la ce tensiune de lucru AC doriti sa fie sistemele ESS?

Raspuns:

Confirmăm că instalația de stocare solicitată trebuie să aibă o capacitate de stocare minimă de 6 MWh și o putere de evacuare de 2 MW, timp de minim 3h, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

În ceea ce privește tensiunea de lucru AC și configurația tehnică a sistemului ESS, acestea vor face parte din soluția tehnică propusă de ofertant și va trebui stabilită de acesta în etapa de proiectare, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice și a normativelor aplicabile.

2. Doriti sa includem in oferta si montajul sistemelor de descarcare electrica atmosferica (paratrasnete, daca da, cate buc si la ce inaltime le doriti).

Raspuns:

Instalația de stocare face obiectul unei soluții de tip „proiect la cheie” (turnkey). În consecință, ofertantul are obligația de a elabora soluția tehnică completă și de a include în ofertă toate echipamentele, lucrările și sistemele necesare pentru realizarea unei instalații funcționale și conforme cu legislația și normativele în vigoare.

Necesitatea implementării sistemelor de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, precum și dimensionarea și amplasarea acestora, vor rezulta din proiectarea realizată de ofertant și din soluția tehnică propusă.



Finanțat de Uniunea Europeană

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare



3. Doriti ca PTAB-ul sa fie dotat cu pregatire SCADA sau doriti si integrarea efectiva SCADA, cu echipamente cu tot?

Raspuns:

Având în vedere caracterul de soluție „proiect la cheie”, ofertantul va propune soluția tehnică optimă pentru integrarea și funcționarea instalației de stocare, împreună cu instalația fotovoltaică existentă. Oferta trebuie să includă toate echipamentele, lucrările și serviciile necesare pentru asigurarea funcționării complete și conforme a sistemului, inclusiv integrarea SCADA, dacă aceasta rezultă ca fiind necesară din soluția tehnică și din cerințele de exploatare ale instalației.

12.06.2026

Cu consideratie,

Constantin-Florin Bardac

VOLTACOM DOL SRL